

SPECIFIKACIJA CIJENA TEHNIČKE REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U 2025. GODINI

€ bez Pdv-a

1. Asfaltni kolnik		
1.1.	Popravak manjih površina-ručno	
	- AC 8 surf 50/70 (AB 8)	t 170,20
	- AC 11 surf 50/70 (AB 11)	t 167,52
	- AC 11E surf 50/70 (AB 11E)	t 178,75
	- AC 16 surf 50/70 (AB 16)	t 167,39
	- AC 16E surf 50/70 (AB 16E)	t 181,18
1.2.	Popravak manjih površina-strojno	
	- AC 8 surf 50/70 (AB 8)	t 157,94
	- AC 11 surf 50/70 (AB 11)	t 155,44
	- AC 11E surf 50/70 (AB 11E)	t 166,67
	- AC 16 surf 50/70 (AB 16)	t 155,25
	- AC 16E surf 50/70 (AB 16E)	t 169,04
1.3.	Popravak manjih površina do 500 m ² - frezanjem.	m ² 5,94
1.4.	Čišćenje i špricanje emulzijom.	m ² 0,76
1.5.	Premazivanje spojeva masom za spoj starog i novog asfalta.	m ¹ 7,15
1.6.	Popravak ispuha - strojno.	m ² 129,85
1.7.	Ugradnja geotekstila na oštećene asfaltne površine.	m ² 19,31
1.8.	Ugradnja geosintekstila na oštećene asfaltne površine.	m ² 17,20
2. Kolnik od kamenog materijala		
2.1.	Strojna ugradnja kamenih materijala ili drobljenog recikliranog agregata (sukladno HRN EN 13242).	m ³ 20,40
3. Rubnjaci i kanalice		
3.1.	Rušenje betonskih rubnjaka 18x24x100 cm s betonskom podlogom.	m ¹ 9,60
3.2.	Rušenje betonskih rubnjaka 8x20x50 cm s betonskom podlogom.	m ¹ 7,31
3.3.	Rušenje granitnih rubnjaka s betonskom podlogom.	m ¹ 24,46
3.4.	Rušenje betonskih kanalice s betonskom podlogom.	m ¹ 10,12
3.5.	Rušenje betonskih kolnih ulaza (srednjaci ili glave) s betonskom podlogom.	m ¹ 21,74
3.6.	Dobava i ugradba betonskih rubnjaka 18x24x100 cm na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 57,83
3.7.	Dobava i ugradba betonskih rubnjaka 8x20x50 cm na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 35,14
3.8.	Dobava i ugradba betonskih kanalice 15x40x100 cm na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 48,45
3.9.	Dobava i ugradba betonskih glava ili srednjaka na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 78,67
3.10.	Prelaganje betonskih rubnjaka 18x24x100 cm na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 47,11
3.11.	Prelaganje betonskih rubnjaka 8x20x50 cm na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 31,56
3.12.	Prelaganje betonskih kanalice na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 38,74
3.13.	Prelaganje granitnih rubnjaka na betonsku podlogu C 16/20.	m ¹ 74,50
3.14.	Dobava i ugradba kulir ploča 50x50x5 cm na podlogu od pijeska.	m ² 45,77

3.15.	Rušenje betonskih tlačnih elemenata na pješčanoj podlozi.	m ²	8,51
3.16.	Dobava i ugradba betonskih tlačnih elemenata na podlogu od pijeska.	m ²	45,97
3.17.	Utovar i doprema male kamene kocke na gradilište te postava iste na betonsku podlogu debljine 15 cm sa zapunjavanjem fuga cementnim mortom.	m ²	94,50
3.18.	Utovar i doprema velike kamene kocke na gradilište te postava iste na betonsku podlogu debljine 15 cm sa zapunjavanjem fuga cementnim mortom.	m ²	88,06
3.19.	Prelaganje betonskih tlačnih elemenata na podlogu od pijeska.	m ²	31,03
3.20.	Prelaganje betonskih kolnih ulaza (srednjaci ili glave) s betonskom podlogom.	kom	78,02
3.21.	Rušenje armiranog betona kompresorom s utovarom i odvozom na planirku.	m ³	221,81
4. Kanalizacija			
4.1.	Dobava i ugradba kanalizacijskog poklopca s okvirom		
	- lagani 50 kN	kom	224,83
	- srednje teški 250 kN	kom	260,83
	- teški 400 kN	kom	403,24
4.2.	Dobava i ugradba kanalizacijskog poklopca bez okvira		
	- lagani 50 kN	kom	111,96
	- srednje teški 250 kN	kom	134,92
	- teški 400 kN	kom	218,28
4.3.	Dobava i ugradba kanalske rešetke		
	- sa okvirom	kom	265,61
	- bez okvira	kom	115,09
4.4.	Podizanje komunalnih instalacija na novu niveletu ceste		
	- vodovodne i plinske škrinjice	kom	62,07
	- slivničke rešetke i podzemni hidranti	kom	100,98
	- kanalski poklopci	kom	132,44
	- linijska rešetka	m ¹	87,02
	- vodovodne komore	kom	427,33
4.5.	Podizanje komunalnih instalacija na novu niveletu ceste		
	- DTK zdenca D-1 (125 i 400 kN)	kom	453,53
	- DTK zdenca D-2 (125 i 400 kN)	kom	629,16
	- DTK zdenca D-3 (125 i 400 kN)	kom	673,27
	- DTK zdenca D-4 (125 i 400 kN)	kom	758,29
4.6.	Podizanje komunalnih instalacija na novu niveletu ceste sa brzovežućim mortom.		
	- DTK zdenca D-1 (125 i 400 kN)	kom	498,65
	- DTK zdenca D-2 (125 i 400 kN)	kom	719,39
	- DTK zdenca D-3 (125 i 400 kN)	kom	808,62
	- DTK zdenca D-4 (125 i 400 kN)	kom	938,75
4.7.	Podizanje komunalnih instalacija na novu niveletu ceste s brzovežućim mortom		
	- škrinjice	kom	213,80
	- slivničke rešetke	kom	495,68
	- vodovodne komore	kom	820,25
	- kanalski poklopci	kom	820,25
	- linijska rešetka	m ¹	267,49
4.8.	Podizanje komunalnih instalacija na novu niveletu ceste.		
	- škrinjice s novim poklopcem	kom	140,18
	- slivničke rešetke s novom rešetkom	kom	324,94
	- podzemni hidranti-novi	kom	429,92
	- kanalski ili vodovodni poklopci s novim poklopcem	kom	548,08

4.9.	Podizanje komunalnih instalacija na novu niveletu ceste sa brzovežućim mortom.		
	- škrinjice s novim poklopcem	kom	257,78
	- podzemni hidranti-novi	kom	565,71
	- slivničke rešetke s novom rešetkom	kom	616,56
	- kanalski ili vodovodni poklopci s novim poklopcem	kom	1.122,84
	- linijska rešetka s novom rešetkom	m ¹	415,71
4.10.	Prilagođavanje novoj niveleti poklopaca komunalnih instalacija s nabavom NOVIH POKLOPACA.		
	- DTK zdenca D-1 (125 kN)	kom	1.029,86
	- DTK zdenca D-1 (400 kN)	kom	1.109,57
	- DTK zdenca D-2 (125 kN)	kom	1.546,56
	- DTK zdenca D-2 (400 kN)	kom	1.651,54
	- DTK zdenca D-3 (125 kN)	kom	1.988,74
	- DTK zdenca D-3 (400 kN)	kom	2.168,81
	- DTK zdenca D-4 (125 kN)	kom	2.622,10
	- DTK zdenca D-4 (400 kN)	kom	2.848,47
4.11.	Prilagođavanje novoj niveleti poklopaca komunalnih instalacija s nabavom NOVIH POKLOPACA i brovežućim mortom		
	- DTK zdenca D-1 (125 kN)	kom	1.074,97
	- DTK zdenca D-1 (400 kN)	kom	1.154,68
	- DTK zdenca D-2 (125 kN)	kom	1.636,80
	- DTK zdenca D-2 (400 kN)	kom	1.741,78
	- DTK zdenca D-3 (125 kN)	kom	2.124,09
	- DTK zdenca D-3 (400 kN)	kom	2.304,16
	- DTK zdenca D-4 (125 kN)	kom	2.802,57
	- DTK zdenca D-4 (400 kN)	kom	3.028,94
4.12.	Podizanje kanalskog poklopca na novu niveletu ugrađenog u armirano betonsku ploču debljine 15 cm na podlogu od brzovežućeg morta.	kom	1.079,32
4.13.	Podizanje slivničke rešetke na novu niveletu ugrađene u armirano betonsku ploču debljine 10 cm na podlogu od brzovežućeg morta.	kom	747,50
4.14.	Popravlak slivnika Ø 50 cm, rušenje stare betonske cijevi, dobava i ugradnja nove.	kom	538,15
4.15.	Izrada novog slivnika od betonske cijevi Ø 50 cm, d=1 m sa slivničkom rešetkom.	kom	457,78
4.16.	Izrada novog slivnika od betonske cijevi Ø 50 cm, d=2 m sa slivničkom rešetkom.	kom	680,91
4.17.	Izrada priključka na slivnik od PVC cijevi s iskopom i sanacijom rova s kamenim materijalom.		
	- Ø 16 cm	m ¹	102,22
	- Ø 20 cm	m ¹	110,38
4.18.	Izrada priključka na slivnik od PVC cijevi s iskopom i sanacija rova betonom.		
	- Ø 16 cm	m ¹	263,97
	- Ø 20 cm	m ¹	272,13
5.	Betonski radovi		
5.1.	Dobava i ugradba betona		
	- C 12/15	m ³	225,56
	- C 16/20	m ³	244,85
	- C 25/30	m ³	253,25
6.	Ostali radovi		
6.1.	Rušenje, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine do 7 cm.	m ²	6,33
6.2.	Rušenje, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog betona.	m ³	124,88
6.3.	Rezanje spoja asfalta do d=7 cm.	m ¹	5,37

6.4.	Rezanje asfalta rezačem debljine do 15 cm s trganjem, utovarom i odvozom.	m ¹	12,86
6.5.	Izrada uzdignutih ploha za prisilno smanjenje brzine od klasičnog asfalta obojenih crvenom bojom. Ploha je širine 3 m, visine 7,5 cm. Obračun radova po m ¹ . - ploha dužine (širina ceste)	m ¹	526,25
6.6.	Izrada uzdignutih ploha za prisilno smanjenje brzine od klasičnog asfalta obojenih crvenom bojom. Ploha je širine 4 m, visine 7,5 cm. Obračun radova po m ¹ . - ploha dužine (širina ceste)	m ¹	588,99
6.7.	Izrada uzdignutih ploha za prisilno smanjenje brzine od klasičnog asfalta obojenih crvenom bojom. Ploha je širine 5 m, visine 7,5 cm. Obračun radova po m ¹ . - ploha dužine (širina ceste)	m ¹	648,15
6.8.	Uklanjanje asfaltnih uspornika	kom	380,10
6.9.	Uklanjanje postojećih montažnih uspornika	kom	309,44
6.10.	Skladištenje i odvoz materijala od montažnih uspornika	kg	0,46

Cijene stavaka pod rednim brojevima od 1. do 6. preuzete su iz Cjenika Redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2025. godini, usvojenog Odlukom Uprave KLASA:406-02/24-01/729; UR.BROJ:01-01/372-24-03 od 17.12.2024.godine

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

7.	Izvedba horizontalne signalizacije Boja za asfalt bijela/žuta Rad obuhvaća dobavu boje, pripremu boje za stroj, iscertavanje linije strojno, te osiguranje prometa za vrijeme sušenja boje. - pješački prijelazi, prometni otoci, ostale oznake obračun po m ²		
	neto	m ²	15,56
	bruto	m ²	9,34
	- linija 10 cm bijela puna	m ¹	0,84
	- linija 10 cm bijela isprekidana	m ¹	0,70
	- linija 10 cm žuta puna	m ¹	0,86
	- linija 12 cm bijela puna	m ¹	1,05
	- linija 12 cm bijela isprekidana	m ¹	0,86
	- linija 12 cm žuta puna	m ¹	1,05
	- linija 15 cm bijela puna	m ¹	1,36
	- linija 15 cm bijela isprekidana	m ¹	1,05
	- linija 15 cm žuta puna	m ¹	1,36
	- linija 20 cm žuta puna	m ¹	1,54
	- linija 30 cm isprekidana	m ¹	3,10
	- linija 50 cm puna	m ¹	9,34
	- linija 50 cm isprekidana	m ¹	5,61
	- linija cik-cak 12 cm	m ¹	2,88

Strelice za usmjeravanje prometa l=5 m

a) jednosmjerna strelica ravno	kom	18,69
b) jednosmjerna strelica lijevo ili desno	kom	24,30
c) dvosmjerna strelica ravno-lijevo ili desno	kom	42,97
d) dvosmjerna strelica lijevo-desno	kom	48,57
e) strelica za usmjeravanje prestanak vozne trake	kom	31,14

- oznaka "ŠKOLA" s dva križa	komplet	295,80
- oznaka "BUS" žuta boja	komplet	411,89
- natpis "ŠKOLA"	kom	77,84
- natpis "BUS" - žuta boja -	kom	79,40
- natpis "TAXI", "TRAM", "STOP"	kom	68,50
- parkiralište za osobna vozila	kom	12,56
- parkiralište za osobna vozila s brojevima	kom	28,14
- parkiralište rezervirano za invalide - žuta boja	kom	38,93
- parkiralište rezervirano za invalide sa zaštitnim pojasom - žuta boja -	komplet	85,63
- parkiralište za autobuse	kom	46,70
- parkiralište za dostavna vozila	kom	31,14
- isertavanje slova ili brojeva do 50 cm	kom	7,79
- isertavanje slova visine 180 cm	kom	15,56
- znak bicikl	kom	25,82
- znak motor	kom	27,38
- parkiralište za motor	kom	10,90
- jednakokračni trokut 2,0 x 3,0 m	kom	34,25
- jednakokračni trokut 2,5 x 3,75 m	kom	42,81
- TAXI stajalište 4-6 vozila - žuta boja	kom	143,90
- isertavanje horizontalne oznake preporučene brzine 160x120 plavom bojom za asfalt	kom	93,21
- HS oznaka za zajedničko prometovanje biciklista i motornih vozila na kolniku	kom	32,74
- HS oznaka pješak na pješačkoj stazi	kom	27,38
- crvena boja za asfalt	m ²	15,77
- plava boja za asfalt	m ²	15,60
- zelena boja za asfalt	m ²	15,99

Strelice za usmjeravanje biciklističkog prometa

a) jednosmjerna strelica ravno	kom	13,82
b) jednosmjerna strelica lijevo ili desno	kom	16,15
c) dvosmjerna strelica ravno-lijevo ili desno	kom	17,71

Brisanje oznaka od boje na kolniku

- premazivanje crnom bojom za asfalt	m ²	15,56
- skidanje starih oznaka frezanjem	m ²	16,77

- uklanjanje pune i isprekidane crte širine 10-20 cm od boje	m l	3,01
--	-----	------

ISCRTAVANJE IGRALIŠTA

- igralište za mali nogomet	kom	553,58
- rukometno igralište	kom	546,03
- košarkaško igralište	kom	524,26
- košarkaško igralište za uličnu košarku (na jedan koš)	kom	314,55
- odbojkaško igralište	kom	232,22
- igralište za tenis	kom	296,03
- igralište za badminton	kom	220,89

8. Dobava materijala i postava horizontalne signalizacije trajnim materijalom, hladna dvokomponentna plastika (bijela).

- pješački prijelazi, prometni otoci,		
neto	m ²	42,97
bruto	m ²	25,76
- linija 15 cm puna	m ¹	6,44
- linija 15 cm isprekidana	m ¹	3,87
- linija 50 cm puna	m ¹	21,48
- linija 50 cm isprekidana	m ¹	12,89
- strelica jednosmjerna ravno	kom	51,57
- strelica jednosmjerna lijevo ili desno	kom	64,46

- strelica dvosmjerna ravno-lijevo ili desno	kom	97,11
- strelica dvosmjerna lijevo-desno	kom	134,07
- strelica za usmjeravanje prometa	kom	85,94
- oznaka "ŠKOLA" s dva križa	komplet	816,45
- oznaka "BUS" žuti signalit	komplet	905,14
- natpis "ŠKOLA"	kom	214,86
- natpis "BUS"	kom	219,15
- natpis "TAXI", "STOP", "TRAM"	kom	189,07
- parkiralište za osobna vozila	kom	64,43
- parkiralište rezervirano za invalide žuti signalit	kom	107,43
- jednakokračni trokut baza 2,0 x 0,5 m ukupne visine 300 cm	kom	118,17
- hladna dvokomponentna plastika žuta neto	m ²	42,97
- hladna dvokomponentna plastika crvena neto	m ²	41,63
- hladna dvokomponentna plastika bijela, premaz za ugradnju s valjkom	m ²	44,98
- hladna dvokomponentna plastika crvena, premaz za ugradnju s valjkom	m ²	43,34
oznake od trajnog materijala za biciklistički promet		
- oznaka preporučene brzine 160x120 cm	kom	92,37
- oznaka sharrow (zajedničko prometovanje biciklista i automobila) 80x160	kom	84,58
- oznaka bicikl H49	kom	70,40
strelice za usmjeravanje biciklističkog prometa		
- jednosmjerna strelica ravno	kom	35,35
- jednosmjerna strelica lijevo ili desno	kom	41,80
- dvosmjerna ravno-lijevo ili ravno-desno	kom	46,10
- dvosmjerna ravno lijevo-desno	kom	46,10
- skidanje starih oznaka od trajnog materijala frezanjem		
- do 10 m ²	m ²	32,83
- više od 10 m ²	m ²	21,89
- uklanjanje pune i isprekidane crte širine 10-20 cm od trajnog materijala	m l	4,77
9. STAMARK, žuti/narančasti 15 cm za PRP Dobava materijala i postava STAMARK traka za privremene regulacije prometa		
- linija 15 cm	m ¹	13,62
- skidanje STAMARK traka za privremene regulacije prometa	m ¹	4,06
10. Dobava i postava termoplastičnog znaka u horizontalnoj ravnini		
- termoplastični znak 3000x2000 mm iz raznih grupa prometnih znakova	komplet	529,67
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA		
11. Izrada, prijevoz i postava prometnih znakova - I KLASA RETROREFLEKSIJE U cijenu uračunato:		
- izrada prometnog znaka, izrada prometnog stupa		
- izrada betonskog temelja s konusnim ankerom		
- utovar, prijevoz i istovar na mikrolokaciji		
- iskop rupe, zatrpavanje i odvoz viška materijala		
- ugradnja prometnog znaka		
- prometni znak Δ 60 cm	komplet	215,14
- prometni znak Δ 90 cm	komplet	246,03
- prometni znak Ø 60 cm	komplet	236,72

-prometni znak Ø 90 cm	komplet	284,28
-prometni znak 60x30 cm	komplet	215,38
-prometni znak 60x40 cm	komplet	236,93
-prometni znak 60x60 cm	komplet	236,72
-prometni znak 90x60 cm	komplet	263,54
-prometni znak 90x90 cm	komplet	284,28
-prometni znak 100x30 cm	komplet	240,40
-prometni znak 120x60 cm	komplet	287,59
-prometni znak 120x90 cm	komplet	458,06
-prometni znak 140x35 cm	komplet	243,25
-prometni znak Δ 90 / Ø 60 cm	komplet	352,67
-prometni znak Δ 90 / 60x60 cm	komplet	352,67
-prometni znak Δ 90 / 60x30 cm	komplet	331,33
-prometni znak Δ 90 / Ø 60 / 60x30 cm	komplet	435,00
-prometni znak Δ 90 / Ø 60 / 60 x 60 cm	komplet	456,34
-prometni znak Ø 60 / 60x30 cm	komplet	322,03
-prometni znak Ø 60 / 60x40 cm	komplet	333,31
-prometni znak Ø 60 / 60x60 cm	komplet	345,55
-prometni znak Ø 60 / 30x100 cm	komplet	340,52
-prometni znak Ø 60 / Ø 60 cm	komplet	345,55
-prometni znak Ø 60 / 90x60 cm	komplet	370,19
-prometni znak Ø 60 / 60x30 / 60x30 cm	komplet	440,44
-prometni znak Ø 60 / 60x60 / 60x30 cm	komplet	425,69
-prometni znak Ø 60 / Ø 60 / 60x30 cm	komplet	425,69
-prometni znak Ø 60 / Ø 60 / 60x40 cm	komplet	428,27
-prometni znak Ø 60 / Ø 60 / 60x60 cm	komplet	449,22
-prometni znak Ø 60 na drvenu zapreku	komplet	256,51
-prometni znak Ø 60/60x30 cm na drvenu zapreku	komplet	329,88
-prometni znak 60x60 / 60x60 cm	komplet	345,55
-prometni znak 60x60 / 60x90 cm	komplet	370,19
-prometni znak 60x60 / 60x30 cm	komplet	330,73
-prometni znak 60x60 / 60x40 cm	komplet	355,78
-prometni znak 60x60 / 60x60 / 60x30 cm	komplet	429,44
12. Izrada, prijevoz i montaža prometnih znakova - I KLASSE RETROREFLEKSIJE na postojeći stup:		
-prometni znak Δ 60 cm	komplet	103,78
-prometni znak Δ 90 cm	komplet	128,13
-prometni znak Ø 60 cm	komplet	125,36
-prometni znak Ø 90 cm	komplet	166,39
-prometni znak 60x30 cm	komplet	110,55
-prometni znak 60x40 cm	komplet	113,12
-prometni znak 60x60 cm	komplet	125,36
-prometni znak 70x40 cm	komplet	118,47
-prometni znak 90x60 cm	komplet	145,64
-prometni znak 90x90 cm	komplet	166,39
-prometni znak 100x30 cm	komplet	120,33
-prometni znak 120x60 cm	komplet	163,17
-prometni znak 120x90 cm	komplet	207,21
-prometni znak 140x35 cm	komplet	136,24
-prometni znak 150x100 cm	komplet	252,35
13. Izrada, prijevoz i montaža prometnih znakova - I KLASSE RETROREFLEKSIJE na stup javne rasvjete (8SJR) ili semaforski stup ili portalni stup ili konzolni nosač.		
-prometni znak Δ 90 cm	komplet	169,57
-prometni znak Ø 60 cm	komplet	166,80
-prometni znak Ø 90 cm	komplet	207,83
-prometni znak 60 x 30 cm	komplet	151,99
-prometni znak 60 x 60 cm	komplet	166,80
-prometni znak 70 x 40 cm	komplet	159,92

-prometni znak 90 x 60 cm	komplet	187,09
-prometni znak 90 x 90 cm	komplet	207,83
-prometni znak 100 x 30 cm	komplet	161,78
-prometni znak 120 x 60 cm	komplet	204,61
-prometni znak 120 x 90 cm	komplet	244,68
-prometni znak 140 x 35 cm	komplet	177,68
-prometni znak 150 x 100 cm	komplet	369,00
14. Izrada, prijevoz i postava prometnih znakova - 2 KLASSE RETROREFLEKSIJE		
U cijenu uračunato:		
- izrada prometnog znaka		
- izrada prometnog stupa		
- izrada betonskog temelja s konusnim ankerom		
- utovar, prijevoz i istovar na mikrolokaciji		
- iskop rupe , zatrpavanje i odvoz viška materijala		
- ugradnja prometnog znaka		
-prometni znak Δ 90 cm	komplet	252,55
-prometni znak $\emptyset$ 60 cm	komplet	243,94
-prometni znak $\emptyset$ 90 cm	komplet	298,98
-prometni znak "8" 60 cm	komplet	255,09
-prometni znak "8" 90 cm	komplet	300,16
-prometni znak 60x30 cm	komplet	218,53
-prometni znak 60x40 cm	komplet	224,55
-prometni znak 60x60 cm	komplet	243,35
-prometni znak 90x60 cm	komplet	273,34
-prometni znak 90x90 cm	komplet	298,98
-prometni znak 100x30 cm	komplet	245,84
-prometni znak 120x12 cm / 2 kom	komplet	237,34
-prometni znak 120x60 cm	komplet	300,65
-prometni znak 120x90 cm	komplet	341,14
-prometni znak 140x35 cm	komplet	252,15
-prometni znak 150x50 cm	komplet	386,45
-prometni znak 150x100 cm	komplet	530,47
-prometni znak 200x50 cm	komplet	437,77
-prometni znak $\emptyset$ 60 / $\emptyset$ 60 cm	komplet	359,97
-prometni znak "8" 60 / $\emptyset$ 60 cm	komplet	371,12
-prometni znak "8" 60 / 60x60 cm	komplet	370,54
-prometni znak "8" 60 / 60x30 cm	komplet	352,26
-prometni znak Δ 90 / $\emptyset$ 60 cm	komplet	366,41
-prometni znak Δ 90 / 60x30 cm	komplet	341,02
-prometni znak Δ 90 / Δ 90 cm	komplet	377,20
-prometni znak Δ 90 / 60x60 cm	komplet	365,82
-prometni znak Δ 90 / 100x30 cm	komplet	346,55
-prometni znak Δ 90 cm na drvenu zapreku	komplet	266,19
-prometni znak $\emptyset$ 60 / 60x40 cm	komplet	344,95
-prometni znak $\emptyset$ 60 / 60x30 cm	komplet	332,40
-prometni znak $\emptyset$ 60 / 60x90 cm	komplet	387,19
-prometni znak $\emptyset$ 60 / 60x60cm	komplet	359,39
-prometni znak $\emptyset$ 60 / 100x30 cm	komplet	353,18
-prometni znak 60x60 / 60x30 cm	komplet	340,52
-prometni znak 60x60 / 60x40 cm	komplet	366,82
-prometni znak 60x60 / 60x60 cm	komplet	358,79
-prometni znak Δ 90 / $\emptyset$ 60 / 60x30cm	komplet	451,89
-prometni znak Δ 90 / $\emptyset$ 60 / 60x60 cm	komplet	476,70
-prometni znak $\emptyset$ 60 / $\emptyset$ 60 / 60x30 cm	komplet	443,28
-prometni znak $\emptyset$ 60 / 60x30 / 60x30 cm	komplet	428,16
-prometni znak 140x35/fi 60 cm	komplet	388,00
-prometni znak 140x35/fi 60/60x30 cm	komplet	471,53
15. Izrada, prijevoz i postava prometnih znakova - 2 KLASSE RETROREFLEKSIJE na postojeći stup:		

-prometni znak Δ 60 cm	komplet	106,62
-prometni znak Δ 90 cm	komplet	134,65
-prometni znak $\emptyset$ 90 cm	komplet	181,08
-prometni znak $\emptyset$ 60 cm	komplet	132,57
-prometni znak "8" 90 cm	komplet	182,26
-prometni znak "8" 60 cm	komplet	143,72
-prometni znak 60x30 cm	komplet	113,71
-prometni znak 60x40 cm	komplet	117,53
-prometni znak 60x60 cm	komplet	131,99
-prometni znak 90x60 cm	komplet	155,44
-prometni znak 90x90 cm	komplet	181,08
-prometni znak 100x30 cm	komplet	125,78
-prometni znak 120x60 cm	komplet	176,22
-prometni znak 120x90 cm	komplet	237,03
-prometni znak 140x35 cm	komplet	149,50
16. Izrada, prijevoz i montaža prometnih znakova - 2 KLASA RETROREFLEKSIJE na stup javne rasvjete (SJR) ili semaforski stup ili portalni stup ili konzolni nosač.		
-prometni znak Δ 90 cm	komplet	176,10
-prometni znak $\emptyset$ 60 cm	komplet	174,02
-prometni znak $\emptyset$ 90 cm	komplet	222,53
-prometni znak "8" 60 cm	komplet	185,17
-prometni znak "8" 90 cm	komplet	223,72
-prometni znak 60 x 30 cm	komplet	155,16
-prometni znak 60 x 40 cm	komplet	158,98
-prometni znak 60 x 60 cm	komplet	173,43
-prometni znak 90 x 60 cm	komplet	196,89
-prometni znak 90 x 90 cm	komplet	222,53
-prometni znak 100 x 30 cm	komplet	167,23
-prometni znak 120 x 60 cm	komplet	217,68
-prometni znak 140 x 35 cm	komplet	186,58
-prometni znak 150 x 100 cm	komplet	396,29
17. Izrada, prijevoz i postava prometnih znakova - 3 KLASA RETROREFLEKSIJE U cijenu uračunato: - izrada prometnog znaka, izrada prometnog stupa - izrada betonskog temelja s konusnim ankerom - utovar, prijevoz i istovar na mikrolokaciji - iskop rupe , zatrpavanje i odvoz viška materijala - ugradnja prometnog znaka		
- prometni znak 60x60 cm	komplet	252,23
- prometni znak 100x30 cm	komplet	255,21
- prometni znak 100x30/60x60 cm	komplet	368,64
- prometni znak 100x30/60x60 cm obostano	komplet	615,24
- prometni znak 100x30/ $\emptyset$ 60 cm	komplet	362,12
- prometni znak 90x90 cm	komplet	318,68
- prometni znak 90x60 cm	komplet	273,34
- prometni znak 120x60 cm	komplet	344,35
18. Izrada, prijevoz i montaža prometnih znakova - 3 KLASA RETROREFLEKSIJE na postojeći stup		
- prometni znak 60x60 cm	komplet	140,85
- prometni znak 100x30 cm	komplet	135,14
- prometni znak 90x90 cm	komplet	204,75
- prometni znak 90x60 cm	komplet	155,44
- prometni znak 120x60 cm	komplet	212,27
19. Izrada, prijevoz i montaža prometnih znakova - 3 KLASA RETROREFLEKSIJE na stup javne rasvjete (SJR) ili semaforski stup ili portalni stup		

- prometni znak 60x60 cm	komplet	182,31
- prometni znak 100x30 cm	komplet	176,58
- prometni znak 90x90 cm	komplet	242,23
- prometni znak 90x60 cm	komplet	196,89
- prometni znak 120x60 cm	komplet	250,58

NAPOMENA: Za stavke kojih nema u specifikaciji, cijena se određuje kombinacijom postojećih stavki ili interpolacijom prema najbližoj dimenziji i uz račun se prilaže izračun interpolacije.

OPREMA CESTA I ULICA

Cijena obuhvaća izradu opreme ili dobavu, prijevoz i ugradbu te odvoz viška materijala.

20. STUPIĆI - Cijena obuhvaća izradu ili dobavu opreme, prijevoz i ugradbu te odvoz viška materijala.

Metalni stupić s otisnutim grbom Grada Zagreba - tip "Zagreb"

- fiksno montiran	kom	148,10
- pomično montiran s ključem	kom	216,18
- vatrogasni stupić	kom	136,74

Zaštitni elastočni stupići izrađeni od poliuretana otporni na savijanje sa dva reda bijelih retroreflektirajućih traka

- sivi	kom	151,68
- narančasti	kom	151,68

21. OGLEDALA - Cijena obuhvaća izradu ili dobavu opreme, prijevoz i ugradbu te odvoz viška materijala.

- prometno ogledalo K 28 - pravokutno	komplet	367,87
- prometno ogledalo K 28 - pravokutno na postojeći stup	kom	271,82
- prometno ogledalo K 28 - pravokutno na SJR	kom	302,87
- prometno ogledalo K 28-1 - okruglo	komplet	345,28
- prometno ogledalo K 28-1 - okruglo na postojeći stup	kom	249,23
- prometno ogledalo K 28-1 - okruglo na SJR	kom	282,16

22. OGRADE - Cijena obuhvaća izradu ili dobavu opreme, prijevoz i ugradbu te odvoz viška materijala.

- zaštitna pješačka ograda TIP ZAGREB/1000 mm	m ¹	209,78
- zaštitna pješačka ograda klamerica 110x200x110	kom	130,29
- željezna ograda od pravokutnih profila (mostovi, propusti i ostali objekti).	kg	11,93

Dobava i postava pocinčanih odbojnih ograda - plašt profila B

- jednostrana ograda na trasi JOT/4m	m ¹	98,73
- jednostrana ograda JOT/4m (bez plašta)	m ¹	64,24
- jednostrana distantna ograda na trasi JDOT/2m	m ¹	167,40
- jednostrana distantna ograda na trasi JDOT/4m	m ¹	127,58
- dvostrana ograda DOT/2m	m ¹	194,26
- dvostrana distantna ograda na trasi DDOT/4m	m ¹	207,05
- jednostrana distantna ograda na objektu JDOO/1,33m	m ¹	204,95
- jednostrana distantna ograda na objektu JDOO/2m	m ¹	185,30

	- dvostrana distantna ograda na objektu DDOO/2m	m ¹	261,54
	- dvostrana distantna ograda na objektu DDOO/4m	m ¹	235,60
23.	DEMONTAŽA I ODVOZ		
	-demontaža odbojne ograde sa utovarom i odvozom	m ¹	19,39
	- demontaža i odvoz prometnog znaka	kom	29,78
	- demontaža i odvoz klamerica	kom	29,78
	- demontaža i odvoz metalnog stupića tip Zagreb	kom	20,32
	- uklanjanje pješačke ograde TIP ZAGREB/1000 mm	m ¹	26,41
24.	DEMONTAŽA I PONOVA MONTAŽA		
	- demontaža stupića i ponovna montaža na novu mikrolokaciju	kom	54,37
	- demontaža i odvoz prometnog znaka na privremenu deponiju te ponovna montaža (sa stupom)	kom	70,33
25.	PREMJESTANJE		
	- izmjještanje prometnog znaka sa stupom na novu mikrolokaciju	kom	53,44
	- izmjještanje prometnog znaka na novi stup	kom	133,90
26.	POSTAVA-MONTAŽA		
	- postava stupića	kom	33,75
	OSTALO		
27.	Bravarski rad ekipe s opremom na popravcima.	h	129,30
28.	Rad ekipe vertikalne signalizacije ili regulacije prometa.	h	73,87
29.	Izrada naljepnica 1. klase retrorefleksije, najmanja veličina kod obračuna je 0,02 m ² .	m ²	54,04
30.	Izrada naljepnica 2. klase retrorefleksije, najmanja veličina kod obračuna je 0,02 m ² .	m ²	73,02
31.	Izrada naljepnica 3. klase retrorefleksije, najmanja veličina kod obračuna je 0,02 m ² .	m ²	94,94
32.	Izrada naljepnica 1. klase retrorefleksije 10x30 cm	kom	1,66

Cijene stavaka pod rednim brojevima od 7. do 32. preuzete su iz Cjenika Plana komunalnih aktivnosti i plana malih komunalnih aktivnosti mjesnih odbora za 2025. godinu, usvojenog Odlukom Uprave KLASA:406-02/24-01/729; UR.BROJ:01-01/372-24-03 od 17.12.2024.godine

NAPOMENA: Za stavke kojih nema u specifikaciji radit će se analiza cijena koja će biti priložena uz račun.

U Zagrebu, 03.03.2025.godine

Voditelj Podružnice:
Jurica Krleža, dipl.ing.prom.

ZAGREBAČKI PODRUŽNICA
PODRUŽNICA ZAGREBAČKE GRADNE
ZAGREB, Donje Svetice 46